

# TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

obiekt: Remont ( Modernizacja ) drogi dojazdowej do gruntów  
rolnych od drogi śródpolnej do oczyszczalni ścieków w Jaskrowie,  
Gmina Mstów  
od km 0 + 000,00 do km 0 + 700,00.

Zał. nr 1

PKIETAŻ (przekrój nr)	POW. PRZEKROJU		SR. POW. PRZEKR.		ODLEGŁ.	OBJĘTOŚĆ		ZUZ. NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ.		ALGEB. SUMA OBJ.	
	N	W	N	W		N	W		N	W	N	W
0+000,00	—	3,30	0,01	2,20	21,30	0,21	46,86	0,21	—	46,65	—	46,65
0+021,30	002	1,10	0,015	1,23	67,20	1,01	81,66	1,01	—	81,65	—	128,30
0+088,50	001	1,36	0,01	1,41	51,70	0,52	72,90	0,52	—	72,38	—	200,68
0+140,20	001	1,45	0,005	1,36	41,80	0,21	56,85	0,21	—	56,64	—	257,32
0+182,00	—	1,26	0,02	1,29	77,10	1,54	99,46	1,54	—	97,92	—	355,24
0+259,10	004	1,32	0,025	1,56	21,40	0,54	33,38	0,54	—	32,84	—	388,08
0+280,50	001	1,79	0,02	1,53	39,10	0,78	59,82	0,78	—	59,04	—	447,12
0+319,60	003	1,26	0,025	1,42	54,40	1,36	77,25	1,36	—	75,89	—	523,01
0+374,00	002	1,57	0,02	1,52	54,20	1,08	82,38	1,08	—	81,30	—	604,31
0+428,20	002	1,46	0,015	1,54	26,40	0,40	40,66	0,40	—	40,26	—	644,57
0+454,60	0,01	1,61	0,005	1,45	49,00	0,25	71,05	0,25	—	70,80	—	715,37
0+503,60	—	1,28	0,03	1,19	56,60	1,70	67,35	1,70	—	65,65	—	781,02
0+560,20	006	1,09	0,075	0,95	26,60	2,00	25,27	2,00	—	23,27	—	804,29
0+586,80	007	0,81	0,055	0,89	23,40	1,51	24,39	1,51	—	22,88	—	827,17
0+614,20	004	0,96	0,03	1,14	30,30	0,91	34,54	0,91	—	33,63	—	860,80
0+644,50	002	1,31	0,02	1,33	36,90	0,74	49,08	0,74	—	48,34	—	909,14
0+681,40	0,02	1,35	0,01	2,94	12,00	0,12	35,28	0,12	—	35,16	—	944,30
0+693,40	—	4,53	—	3,01	6,60	—	19,87	—	—	19,87	—	964,17
0+700,00	—	1,48										
						14,88	979,05	14,88	—	964,17	—	964,17