

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

obiekt: Remont (Modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Kobylezyce – Mokrzesz, Gmina Mstów
od km 0 + 009,00 do km 1 + 294,00.

Zał. nr 2

PKIETAZ (przekrój nr)	POW. PRZEKROJU		SR. POW. PRZEKR.		ODLEGŁ.	OBJĘTOŚĆ		ZUZ. NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ.		ALGEB. SUMA OBJ.	
	N	W	N	W		N	W		N	W	N	W
0+586,7	0,00	1,91										
0+617,9	0,00	2,53	0,00	2,22	31,20	0,00	69,26	0,00	—	69,26	—	1070,43
0+649,0	0,00	2,18	0,00	2,355	31,10	0,00	73,24	0,00	—	73,24	—	1143,67
0+680,7	0,00	1,35	0,00	1,765	31,70	0,00	55,95	0,00	—	55,95	—	1199,62
0+712,4	0,02	1,85	0,01	1,60	31,70	0,32	50,72	0,32	—	50,40	—	1250,02
0+745,0	0,02	1,86	0,02	1,855	32,60	0,652	60,47	0,652	—	59,82	—	1309,84
0+779,8	0,02	1,86	0,02	1,86	34,80	0,696	64,73	0,696	—	64,03	—	1373,87
0+811,0	0,03	1,85	0,025	1,855	31,20	0,78	57,88	0,78	—	57,10	—	1430,97
0+847,3	0,03	1,88	0,03	1,865	36,30	1,089	67,70	1,089	—	66,60	—	1497,57
0+886,1	0,02	1,84	0,025	1,86	38,80	0,97	72,17	0,97	—	71,20	—	1568,77
0+913,0	0,02	1,85	0,02	1,845	26,90	0,538	49,63	0,538	—	49,08	—	1617,85
0+937,7	0,04	1,50	0,03	1,675	24,70	0,741	41,37	0,741	—	40,63	—	1658,48
0+951,5	0,16	1,21	0,10	1,355	13,80	1,38	18,70	1,38	—	17,32	—	1675,80
0+978,3	0,03	1,87	0,095	1,54	26,80	2,546	41,27	2,546	—	38,73	—	1714,53
1+010,0	0,03	1,90	0,03	1,885	31,70	0,951	59,75	0,951	—	58,80	—	1773,33
1+037,7	0,03	1,35	0,03	1,625	27,70	0,831	45,01	0,831	—	44,18	—	1817,51
1+065,6	0,01	1,86	0,02	1,605	27,90	0,558	44,78	0,558	—	44,23	—	1861,74
1+093,7	0,01	1,75	0,01	1,805	28,10	0,281	50,72	0,281	—	50,44	—	1912,18
1+125,2	0,01	1,48	0,01	1,615	31,50	0,315	50,87	0,315	—	50,56	—	1962,74
1+153,7	0,00	2,40	0,005	1,94	28,50	0,143	55,29	0,143	—	55,15	—	2017,89
parastoj, 0,00						24,52	2042,41	24,52	—	2017,89	—	2017,89