

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
obiekt: Remont (Modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Kobylczyce – Mokrzysz, Gmina Mstów
od km 0 + 009,00 do km 1 + 294,00.

Zał. nr 1

PKIETAŻ (przekrój, nr)	POW. PRZEKROJU		SR. POW. PRZEKR.		ODLEGŁ.	OBJĘTOŚĆ		ZUZ. NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ.		ALGEB. SUMA OBJ.	
	N	W	N	W		N	W		N	W	N	W
0+009,0	0,00	2,25										
0+015,1	0,00	2,60	0,00	2,425	6,10	0,00	14,79	0,00	—	14,79	—	14,79
0+032,4	0,00	2,33	0,00	2,465	17,30	0,00	42,64	0,00	—	42,64	—	57,43
0+049,0	0,00	1,81	0,00	2,07	16,60	0,00	34,36	0,00	—	34,36	—	91,79
0+074,5	0,02	1,43	0,01	1,62	25,50	0,255	41,31	0,255	—	41,05	—	132,84
0+112,7	0,00	2,05	0,01	1,74	38,20	0,382	66,47	0,382	—	66,09	—	198,93
0+168,6	0,03	1,49	0,015	1,77	53,90	0,809	95,40	0,809	—	94,59	—	293,52
0+196,0	0,03	1,56	0,03	1,525	29,40	0,882	44,84	0,882	—	43,96	—	337,48
0+232,0	0,00	1,80	0,015	1,68	36,90	0,54	60,48	0,54	—	59,94	—	397,42
0+262,8	0,00	1,70	0,00	1,75	30,80	0,00	53,90	0,00	—	53,90	—	451,32
0+295,5	0,03	1,53	0,015	1,615	32,70	0,491	52,81	0,491	—	52,32	—	503,64
0+324,0	0,00	1,79	0,015	1,66	28,50	0,428	47,31	0,428	—	46,88	—	550,52
0+361,0	0,00	2,54	0,00	2,165	37,00	0,00	80,11	0,00	—	80,11	—	630,63
0+386,9	0,01	1,61	0,005	2,075	25,90	0,130	53,74	0,130	—	53,61	—	684,24
0+418,5	0,04	1,41	0,025	1,51	31,60	0,79	47,72	0,79	—	46,93	—	731,17
0+450,7	0,05	1,46	0,045	1,435	32,20	1,45	46,21	1,45	—	44,76	—	775,93
0+484,7	0,08	1,67	0,065	1,565	34,00	2,21	53,21	2,21	—	51,00	—	826,93
0+518,6	0,04	1,77	0,06	1,72	33,90	2,03	58,31	2,03	—	56,28	—	883,21
0+551,0	0,02	1,66	0,03	1,715	32,40	0,97	55,57	0,97	—	54,60	—	937,81
0+586,7	0,00	1,91	0,01	1,785	35,70	0,36	63,72	0,36	—	63,36	—	1001,17
						11,73	1012,90	11,73	—	1001,17	—	1001,17