

Mstów dnia 8.02.2019 r.

Nr spr. IZO.271.1.2.2019.TM

Dotyczy zamówienia na „Przebudowa ul. Pogodnej w Wancerzowie gmina Mstów”.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Pytanie 1.

Dokumentacja przetargowa a dokładnie "Opis budowlany - Technologia robót" oraz "rys. 2 - Projekt zag.-Pogodna" zawiera informację, że drenaż francuski ma wymiary 0,6 x 0,6 m i dł. 100 m, co jest zawarte w przedmiarze robót poz. 8.2.1. w ilości 36 m³. Natomiast pozycja niżej nr 8.2.2. zawiera przykanaliki z rur PCW o śr. 100 mm w ilości tylko 6 m. Czy nie nastąpiła pomyłka w tej pozycji i zamiast 6 m powinna być ilość 100 m?

Odp.

W przedmiarze w pozycji 8.2.2 „Przykanalik z rur PCW o średnicy 100mm” powinno być 100 m i tyle należy przyjąć do obliczenia ceny oferty.

Pytanie 2.

Dot. przedmiaru robót dział "STUDNIE CHŁONNE " poz. 8.1.1. zawiera "wykonanie wykopów oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ na odkład w gruncie kat. III - STUDNIE +WPUSTY". Czy w tej pozycji albo innej należy doliczyć koszt 1 szt. studni chłonnej d 150 i gł. 2,0 m oraz wpusty? Proszę podać liczbę wpustów oraz dołączyć rysunki.

Odp.

Należy doliczyć koszt montażu 1 szt kompletnej studni chłonnej z pokrywą z kręgów żelbetowych d 150 głębokości 2,0m. Wpustów projekt nie przewiduje. Część wody nierozsączonej w rowie francuskim za pomocą rurki drenarskiej włączona będzie do studni chłonnej.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Spraw Obywatelskich
Tadeusz Marcisz