

GMINA MSTÓW

ul. 16 Stycznia 14

42-244 MSTÓW

NIP 9492195102

Mstów dnia 12.02.2019 r

Nr spr. IZO.271.1.2.2019.TM

Dotyczy zamówienia na „Przebudowa ul. Pogodnej w Wancerzowie gmina Mstów”.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2

Pytanie 1.

Ad przekrój normalny rys nr 4 . Na rysunku tym , na przekroju w rejonie włączenia do DP 1060S jest zaznaczone ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 5 cm. Pozycji takiej nie ma w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne podanie obmiaru tej warstwy.

Odpowiedź:

Przy ustalaniu ryczałtowej ceny ofertowej należy uwzględnić frezowanie nawierzchni oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 5 cm w rejonie włączenia do DP 1060S, zgodnie z projektem.

Pytanie 2.

Ad przedmiar robót pozycja nr 6.1.2 i 6.1.3 Prosimy o wyjaśnienie jakie ma być oznakowanie poziome : zwykle cienkowarstwowe z farby chlorokauczukowej czy grubowarstwowe chemoutwardzalne?

Odpowiedź:

W poz. 6.1.2 i 6.1.3. wyraźnie jest opisane „oznakowanie cienkowarstwowe z tworzywa sztucznego chemoutwardzalne”.

Z up. Wójtka Gminy
SEKRETARZ GMINY

Sylvia Kuban

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji, Założeń Publicznych
i Spraw Obywatelskich

Tadeusz Marcisz