

Tabela robót ziemnych
temat: Przebudowa drogi transportu rolnego
w miejscowości Małusy Małe, Gmina Mstów.

Zał. Nr 1 cz. 1

PKIETAZ (przekrój, m)	POW. PRZKROJU		SR. POW. PRZEKR.		ODLEGŁ.	OBJĘTOŚĆ		ZUZ. NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ.		ALGEB. SUMA OBJ.	
	N	W	N	W		N	W		N	W	N	W
0+000,00	0,16	1,15	0,16	1,16	10,60	3,30	23,90	3,30	—	20,60	—	20,60
0+020,60	0,15	1,16	0,21	1,05	31,00	6,51	32,55	6,51	—	26,04	—	46,64
0+051,60	0,27	0,93	0,27	0,85	32,00	8,64	27,20	8,64	—	18,56	—	65,20
0+083,60	0,27	0,77	0,20	0,96	32,30	6,46	31,01	6,46	—	24,55	—	89,75
0+115,90	0,13	1,15	0,41	1,36	33,85	13,88	46,04	13,88	—	32,16	—	121,91
0+149,75	0,68	1,56	0,44	1,24	31,10	13,68	38,56	13,68	—	24,88	—	146,79
0+180,85	0,19	0,92	0,20	1,22	32,40	6,48	39,53	6,48	—	33,05	—	179,84
0+213,25	0,21	1,51	0,21	1,51	25,65	5,39	38,73	5,39	—	33,34	—	213,18
0+238,90	0,21	1,51	0,25	1,27	30,75	7,69	39,05	7,69	—	31,36	—	244,54
0+269,65	0,29	1,02	0,30	0,76	30,35	9,11	23,07	9,11	—	13,96	—	258,50
0+300,00	0,30	0,50	0,16	1,05	30,95	4,95	32,50	4,95	—	27,55	—	286,05
0+330,95	0,02	1,60	0,18	1,16	32,80	5,90	38,05	5,90	—	32,15	—	318,20
0+363,75	0,34	0,71	0,54	0,50	29,20	16,04	14,85	14,85	1,19	—	—	317,01
0+393,45	0,74	0,28	0,43	0,73	24,35	10,47	17,78	10,47	—	7,31	—	324,32
0+417,80	0,12	1,17	0,21	1,07	12,20	2,56	13,05	2,56	—	10,49	—	334,81
0+430,00	0,29	0,92	0,48	0,68	40,00	19,20	27,20	19,20	—	8,00	—	342,81
0+470,40	0,67	0,38	0,75	0,21	29,60	22,20	29,60	22,20	—	7,40	—	350,21
0+500,00	0,82	0,03	0,74	0,12	28,70	21,24	0,72	0,72	20,52	—	—	329,69
0+528,70	0,66	0,21	0,47	0,42	23,68	11,13	9,95	9,95	1,18	—	—	328,81
0+552,38	0,27	0,62				194,83	52,334	17,196	22,89	351,40	—	328,51