



- KZ ...** - kamera zewnętrzna stałopozycyjna dzień/noc z przetwornikiem 1/3", zintegrowana z oświetlaczem podczerwieni IR do 40m, 600 TVL, filtr ICR, OSD, autom. balans bielej WB, kompensacja światła z tyłu BLC, , obiektyw z regulacją ogniskowej 2.8-10mm (kąt 27° ... 87°)
- KW ...** - kamera wewnętrzna stałopozycyjna dzień/noc z przetwornikiem 1/3", zintegrowana z oświetlaczem podczerwieni do 10m, 600 TVL, filtr ICR, OSD, autom. balans bielej WB, obiektyw o stałej ogniskowej (kąt ok. 70°)
- TR-1C - konwerter 1-torowy
- OPZ-12 - ogranicznik przepięć od strony zasilacza
- okablowanie kamer wykonać przewodem UTP 4x2x0.5 (zewn.) i YAP 75-0.59/3.7
- wysokość montażu kamer 3.5m



- przy wejściu przewodów w pomieszczenia z rejestratorem wykonać ochronę przeciwprzepięciową wszystkich torów sygnałowych okablowania z zastosowaniem ograniczników OPV, do ograniczników doprowadzić przewód uziemiający LgY6mm²
- ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ MINIMUM 10CM PRZEWODÓW SYGNAŁOWYCH OD PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI 230/400V

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU NIEZBĘDNYMI DLA W/W FUNKCJI			
OBIEKTU NA DZ. NR. EWID. 945/6 OBRĘB MSTÓW, UL. WOLNOŚCI 58, MSTÓW. INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPOŁ. OŚRODKÓW ZDROWIA GMINY MSTÓW, UL. WOLNOŚCI 58, 42-244 MSTÓW			
BIURO ARCHITEKTONICZNE: ARCHITEKTONIKA Witold Rudecki ul. ORKANA 84d, 42-200 CZĘSTOCHOWA 0 34 361 44 51 / +48 604 088 350 email: witold.rudecki@architektonika.eu			
IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	FAZA
mgr inż. Tomasz Cieplak +48 503 745 407	22/02		PROJEKT
mgr inż. Elżbieta Perzyńska	332/KL/74		WYKONAWCZY
NAZWA RYS.		SKALA	NR RYS.
Schemat blokowy instalacji monitoringu CCTV.		—	E—7