











DRZWI I BRAMY

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		DRZWI ZEWNĘTRZNE		BRAMY ZEWNĘTRZNE				DRZWI WEWNĘTRZNE				
OZNACZENIE	Dz1	DB 1	DB 2	DB 3	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5			
SCHEMAT												
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P			L	P	L	P	L	P	L	P
TYP DRZWI	S	S			L	P	L	P	L	P	L	P
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm](przejście)	H 90 H 200	400	400	250	90	90+48	90	80	90	90		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [cm]	S 102 H 235	400	400	235	200	200	200	200	200	200		
		400	400	240	102	150	102	92	102	102		
PARTER - ilość szt.	1	1	2	2	3	1	1	1	1	1		
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE+NAŚWIETLE		BRAMA GARAŻOWA "GUNTHER - TONER". SEGMENTY STALOWE 707 WYPOSAŻONA W DRZWI 80/200 ORAZ 4 OKNA PROSTOKĄTNE. SYSTEM PROWADZENIA : STANDARDOWY.		BRAMA GARAŻOWA DWUSKRZYDŁOWA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PEŁNE EI 80	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE EI 60			

OKNA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		OKNA	
OZNACZENIE		O1	
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [cm]	S	120	
	H	150	
PARTER - ilość szt.		2	
UWAGI		OKNO UCHYLNO-ROZWIERNIE	

- UWAGI:
- W dokumentacji projektowej wymiary okien podano w świetle konstrukcji murów,
  - Wymiary drzwi podano w świetle przejścia.
  - Zestawienie stolarki należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych oraz opisami technicznymi.
  - Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się ze wszystkimi dokumentami budowlanymi.
  - Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. W przypadku wątpliwości Wykonawca winien zgłosić się do nadzoru inwestorskiego.
  - Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie.
  - W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest poinformować projektanta.
  - Stolarka okienna wyposażona w nawiewniki okienne.
  - Drzwi do łazienek z otworami wentylacyjnymi.
  - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
  - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych,
  - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.

<div><div><div>3M</div><div>Sp. z o.o.</div></div></div>				<div><div><div>3M Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Wesołów 23, tel. 34 365 89 11 mail: 3msp@wp.pl</div><div>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY, NABUDOWY I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻOWEGO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MSTOWIE I BUDOWA WIAŁY MSTÓW UL. PARTYZANTÓW NR EWID. DZ. 1082, OBR. MSTÓW 0019 , JEDN. EWID. MSTÓW 240410-2 MSTÓW, GM. MSTÓW, POW. CZĘSTOCHOWSKI, WOJ. ŚLĄSKIE</div></div></div>			
Architektura:	mgr inż. arch. Janina Dunał						
Projektant:	Nr upr. F.T.83861/78/84						
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Agnieszka Woreszczyńska						
Faza:	Nr upr. 40/10/SLOKKII						
PB-W	Branża: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA			skala: 1:100			
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI			Data: 12.2018 Rys. 14 nr.			