



L.p.	nazwa pomieszczenia	pow. posadzki [m <sup>2</sup> ] (z tynkami gr. 2cm)
1.1	WIATROŁAP	2,72
1.2	DUŻURKA	4,89
1.3	POM. SOCJALNE	13,96
1.4	SZATNIA	15,92
1.5	UMYWALNIA	6,51
1.6	WC	4,08
1.7	MAG. SPRZĘTU STRAŻACKIEGO	39,53
1.8	GARAŻ NA WOZY STRAŻACKIE	151,88
1.9	KOMUNIKACJA	4,42
RAZEM		242,91

LEGENDA			
P01	posadzka z płytek gresowych 60x60cm	51,50 m <sup>2</sup>	
P02	posadzka z żywicy epoksydowej	191,41 m <sup>2</sup>	
	wyściaraczka wewnętrzna 90x120cm	1 szt	
	kierunek układania płytek		

<b>3M</b> Sp. z o.o.			
3M Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Wesołów 23, tel. 34 365 89 11 mail: 3mssp@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY, NAOBUDOWY I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻOWEGO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MSTOWIE I BUDOWA WIATY MSTÓW UL. PARTYZANTÓW NR EWID. DZ. 1082, OBR. MSTÓW 0019, JEDN. EWID. MSTÓW 240410-2 MSTÓW, GM. MSTÓW, POW. CZĘSTOCHOWSKI, WOJ. ŚLĄSKIE			
Architektura:	mgr inż. arch. Janina Dunał		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Agnieszka Wereszczyńska		
Faza:	PB-W	skala:	1:100
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE POSADZEK	Rys. nr:	22