


# PRZYKŁADOWA LOGGIA

## SKALA 1:50



### A OCIEPLENIE ŚCIANY NADZIEMIA

Tynk silikonowy + podkład
Warstwa zbrojąca
Styropian 031 gr.14cm
Klej systemowy + grunt
Istn. ściana murowana, tynkowana

### A1 OCIEPLENIE ŚCIANY LOGGII PRZYLEGAJĄCEJ DO POMIESZCZ.

Tynk silikonowy + podkład
Warstwa zbrojąca
Styropian 031 gr.14cm
Klej systemowy + grunt
Istn. ściana murowana, tynkowana

### A2 OCIEPLENIE ŚCIANY LOGGII NIEPRZYLEGAJĄCEJ DO POMIESZCZ.

Tynk silikonowy + podkład
Warstwa zbrojąca
Styropian 031 gr.6cm
Klej systemowy + grunt
Istn. ściana murowana, tynkowana

..... PROJ. ROZBIÓRKI I WYBURZENIA

UWAGA:

KOLORY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WG PROJEKTU KOLORYSTYKI

WYMIARY PODANO W [cm]

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INWESTOR	GMINA MSTÓW ul. GMINNA 14, 42-244 MSTÓW				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWADZIE ZAWADA, MSTÓW ul. GŁÓWNA 18, DZ. NR 208/3, OBREB ZAWADA				
NAZWA OPRAC.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY			SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	OCIEPLENIE I REMONT PRZYKŁADOWEJ LOGGII. PROJEKT			1:50	A_09
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. TOMASZ WIDAWSKI	15/SŁOKK/2013	ARCHITEKTURA	CZERWIEC 2019r.	
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/08	KONSTR.-BUD.	CZERWIEC 2019r.	
OPRACOWAŁ	mgr inż. SŁAWOMIR PRUSIEWICZ	SLK/2269/PWOK/08	KONSTR.-BUD.	CZERWIEC 2019r.	