




WEJŚCIE TYLNE DO BUDYNKU
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



A	OCEPLENIE ŚCIANY NADZIEMIA
	Tynk siłkonowy + podkład
	Warstwa zbrojąca
	Styropian 031 gr.14cm
	Klej systemowy + grunt
	Istn. ściana murowana, tynkowana
B	OCEPLENIE ŚCIANY COKOLOWEJ W CZĘŚCI PODZIEMNEJ
	Folia kubełkowa
	Styropian 035 gr.10cm
	Klej systemowy bitumiczny
	Izolacja przeciwwilgociowa
	Istn. ściana murowana, tynkowana
C	ISTNIEJĄCE OCEPLENIE ŚCIANY NADZIEMIA
	Farba siłkonowa (podkład + w. wierzchnią)
	Istn. ocieplenie
	Istn. ściana murowana, tynkowana
D	ISTNIEJĄCE OCEPLENIE ŚCIANY COKOLOWE NADZIEMIA
	Tynk mozaikowy + podkład
	Istn. ocieplenie
	Istn. ściana murowana, tynkowana
E	ŚCIANA BOCZNA SCHODÓW W CZĘŚCI NADZIEMNEJ
	Tynk mozaikowy + podkład
	Warstwa zbrojąca
	Izolacja przeciwwilgociowa na bazie cementu
	Ściana murowana z bloczków betonowych na pełne spoiny
	Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna
F	ŚCIANA BOCZNA SCHODÓW W CZĘŚCI PODZIEMNEJ
	Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna
	Ściana murowana z bloczków betonowych na pełne spoiny
	Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna

P1	SCHODY ZEWNĘTRZNE
	Okładzina stopni z płyt betonowych gr. 4cm o fakturze piukanej na zaprawie klejowej systemowej
	Płyta schodowa żelbetowa B25 (W8) zbrojona siatką #8 (A-III) 15x15cm
	Folia PE 0,4mm
	Głudy beton B7,5 gr. 10cm
	Podsyпка piaskowa zagęszczona do $D_0=0,6$
	Głutn rodniny zagęszczony mechan.

INWESTOR	GMINA MSTÓW ul. GMINNA 14, 42-244 MSTÓW			
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ZESPÓŁ SZKOLNO–PRZEDSZKOLNY W ZAWADZIE ZAWADA, MSTÓW ul. GŁÓWNA 18, DZ. NR 208/3, OBRĘB ZAWADA			
NAZWA OPRAĆ	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY		SKALA:	NR RYS:
NAZWA RYS.	REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH TYLNYCH DO BUDYNKU. PROJEKT		1:50	A_08
	IMIE, NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. TOMASZ WIDAWSKI	15/SŁOKA/2013	ARCHITEKTURA	CZERWIEC 2019r.
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA	SŁK/2121/POOK/08	KONSTR.–BUD.	CZERWIEC 2019r.
OPRACOWAŁ	mgr inż. SŁAWOMIR PRUSEWICZ	SŁK/2269/PMOK/08	KONSTR.–BUD.	CZERWIEC 2019r.