

Jakub Fila

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w m. Małusy Wielkie, gm. Mstów - 2 x Lampy hybrydowe
ADRES INWESTYCJI : m. Małusy Wielkie, gm. Mstów
INWESTOR : Gmina Mstów
ADRES INWESTORA : ul. 16 Stycznia nr 14, 42-244 Mstów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Fila
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	KZ	Z	RAZEM
1	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Małusy Wielkie, gm. Mstów - 2 x Lampy hybrydowe							
2	Geodezja + zajęcie pasa + transport mat							
	RAZEM							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Małusy Wielkie, gm. Mstów - 2 x Lampy hybrydowe			
1 d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy	stanow		
		2	stanow	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNNR 5 1005-03 kalk. własna	Montaż paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej wraz z akcesoriami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1	KNNR-W 9 1110-04	Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5-19 cm - numeracja słupów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Geodezja + zajęcie pasa + transport mat			
6 d.2	kalk. własna	Geodezja	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.2	kalk. własna	Zajęcie pasa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2	kalk. własna	Transport materiałów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	15.0260		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	farba olejna	dm ³	0.0800		0.0800							
2.	geodezja	szt	1.0000		1.0000							
3.	Lampa hybrydowa 2x20W l=8m + fundament	szt.	1.0000		1.0000							
4.	Lampa hybrydowa 40W l=8m + fundament	szt.	1.0000		1.0000							
5.	Montaż paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej wraz z akcesoriami	szt.	1.0000		1.0000							
6.	transport materiałów	szt	1.0000		1.0000							
7.	zajęcie pasa +projekt zmiany org. ruchu	szt	1.0000		1.0000							
8.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	1.9600		
2.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	1.2300		
3.	przyczepa dłużykowa	m-g	0.8000		
4.	przyczepa skrzyniowa	m-g	2.1400		
5.	środek transportowy	m-g	3.2200		
6.	żuraw samochodowy	m-g	2.4200		
				RAZEM	

Słownie: