

ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ (przekrój nr) HM	POWIERZCHNIA PRZĘKROJU[m2]		ŚR. POW. PRZĘKROJU[m2]		ODLEGŁ. [m]	OBJĘTOŚĆ [m3]		ZIEMIA DO WYWOZU	NADMIAR OBJĘTOŚCI		ALGEBRAICZNA SUMA OBJĘTOŚCI	
	N	W	N	W		N	W		N	W	N	W
0+20	0,00	2,80										
0+40	0,00	2,33	0,00	2,57	40,00	0,00	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60
0+60	1,47	1,97	0,74	2,15	20,00	14,70	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	145,60
0+80	3,64	2,21	2,56	2,09	20,00	51,10	41,80	41,80	0,00	41,80	0,00	187,40
0+100	4,97	2,06	4,31	2,14	20,00	86,10	42,70	42,70	0,00	42,70	0,00	230,10
0+120	6,84	3,50	5,91	2,78	20,00	118,10	55,60	55,60	0,00	55,60	0,00	285,70
0+140	0,00	3,55	3,42	3,53	20,00	68,40	70,50	70,50	0,00	70,50	0,00	356,20
0+160	1,62	3,06	0,81	3,31	20,00	16,20	66,10	66,10	0,00	66,10	0,00	422,30
0+180	1,59	8,50	1,61	5,78	20,00	32,10	115,60	115,60	0,00	115,60	0,00	537,90
0+200	0,00	15,28	0,80	11,89	20,00	15,90	237,80	237,80	0,00	237,80	0,00	775,70
0+220	0,00		0,00	10,19	21,68	0,00	220,92	220,92	0,00	220,92	0,00	996,62
(0+221,68	0,00	5,10	narastająco:			402,60	996,62	996,62	0,00	996,62	0,00	996,62

z uwagi na grunty nie nadające się do ponownego wbudowania przyjęto ziemię do wywozu z całego wykopu